

# 南昌市湾里管理局经济发展办公室文件

湾经发投字（2024）45号

## 关于梅岭镇立新村神龙潭景区产业道路边坡 修复工程初步设计及概算审查的批复

南昌市湾里管理局梅岭镇人民政府：

你单位报来“关于申请审批《梅岭镇立新村神龙潭景区产业道路边坡修复工程初步设计及概算》报告的函”及相关资料收悉。根据北京圣华安咨询有限公司出具的评审报告，现就有关事项批复如下：

**一、项目名称及代码：**梅岭镇立新村神龙潭景区产业道路边坡修复工程（项目代码为：2401-360105-04-05-598066）

### 二、项目建设地址、建设内容与规模

建设地址位于梅岭镇立新村至神龙潭景区产业道路。

主要建设内容及规模：项目占地面积3000m<sup>2</sup>，主要建设内容包括清理削坡上部松动岩体土方1305.12m<sup>3</sup>、石方2792.03m<sup>3</sup>，新建SNS主动防护网3319.06m<sup>2</sup>、修复边沟267.00m，新建截水沟244.00m等。

**三、原则同意**《梅岭镇立新村神龙潭景区产业道路边坡修复工程初步设计及概算》评估报告中的评估会专家组意见，请参照该意见认真修改完善，使其更加经济、安全、合理。

**四、请按照专家意见**并结合现行各有关规范的要求认真组织下一阶段设计，按规定做好各项有关工作，工程实施过程中应严格控制工程概算，并确保工程质量。

**五、其它：**本批复有效期为2年。凡涉及其他部门的具体问题应严格执行国家有关标准与规范，并办理相关手续。

**六、概算：**项目概算总投资为148.04万元，其中工程费用136.70万元，工程建设其他费4.50万元，预备费6.84万元，资金来源为局中央及省、市财政补助。

此复

附件：梅岭镇立新村神龙潭景区产业道路边坡修复工程初步设计及概算汇总表

2024年3月13日

（此件主动公开）

# 概算总表

项目名称：梅岭镇立新村神龙潭景区产业道路边坡修复工程

单位：万元

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
1	<b>第一部分 建筑安装工程费</b>	公路公里	0.267	1367031	5119966.29	92.34	
102	路基工程	km	0.267	1298024	4861513.11	87.68	
LJ01	场地清理	m	246.000	25993	105.66	1.76	
LJ0101	清理与掘除	m	246.000	17238	70.07	1.16	
LJ010102	伐树、挖根	棵	583.000	17238	29.57	1.16	
LJ0103	拆除旧建筑物、构筑物	m <sup>3</sup>	197.580	8755	44.31	0.59	
LJ010304	拆除浆砌片石圻工	m <sup>3</sup>	197.580	8755	44.31	0.59	
LJ02	路基挖方	m <sup>3</sup>	4097.150	196241	47.90	13.26	
LJ0201	挖土方	m <sup>3</sup>	1305.120	21130	16.19	1.43	
LJ0202	挖石方	m <sup>3</sup>	2792.030	175111	62.72	11.83	
LJ06	排水工程	m	558.000	144336	258.67	9.75	
LJ0601	边沟	m <sup>3</sup> /m	116.570/267.000	53098	455.50/198.87	3.59	
LJ060103	浆砌片石边沟	m <sup>3</sup>	116.570	53098	455.50	3.59	
LJ0603	平台沟、截水沟	m <sup>3</sup> /m	109.100/271.000	83448	764.88/307.93	5.64	
LJ060303	砖砌平台沟、截水沟	m <sup>3</sup>	109.100	83448	764.88	5.64	
LJ0604	急流槽	m <sup>3</sup> /m	3.600/20.000	5723	1589.72/286.15	0.39	
LJ060403	砖砌急流槽	m <sup>3</sup>	3.600	5723	1589.72	0.39	
LJ0608	跌水井 C20 砼	m <sup>3</sup>	2.040	2067	1013.24	0.14	
LJ07	路基防护与加固工程	m	244.000	931454	3817.43	62.92	

LJ0701	一般边坡防护与加固	m	244.000	252342	1034.19	17.05	
LJ070101	C20 挡土墙	m <sup>3</sup>	336.700	252342	749.46	17.05	
LJ0702	高边坡防护与加固	m <sup>2</sup>	3892.060	679112	174.49	45.87	
LJ070201	SNS 主动防护网	m <sup>2</sup>	3319.060	658377	198.36	44.47	
LJ070202	挂网喷播植草	m <sup>2</sup>	573.000	20735	36.19	1.40	
103	路面工程	km	0.267	35484	132898.88	2.40	
LM04	路槽、路肩及中央分隔带	m	624.000	35484	56.87	2.40	
LM0402	路肩	m	624.000	35484	56.87	2.40	
LM040202	土路肩加固	m <sup>3</sup>	57.040	35484	622.09	2.40	
LM04020201	C25 砼路侧道路硬化	m <sup>3</sup>	57.040	35484	622.09	2.40	
107	交通工程及沿线设施	公路公里	0.267	6716	25153.56	0.45	
10701	交通安全设施	公路公里	0.267	6716	25153.56	0.45	
JA03	标志牌	块	3.000	2336	778.67	0.16	
JA0301	铝合金标志牌	块	3.000	2336	778.67	0.16	
JA030101	单柱式三角形标志牌	块	2.000	1654	827.00	0.11	
JA030102	单柱式圆形标志牌	块	1.000	682	682.00	0.05	
JA09	安全设施拆除工程	公路公里	0.267	4380	16404.49	0.30	
JA0901	拆除安装三角形铝合金标志牌	个	1.000	385	385.00	0.03	
JA0902	路灯拆除安装	盏	4.000	3995	998.75	0.27	
110	专项费用	元		26807		1.81	
11001	施工场地建设费	元		6605		0.45	66046*0.1
11002	安全生产费	元		20202		1.36	1346829*1.5%
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	0.267				
3	<b>第三部分 工程建设其他费</b>	<b>公路公里</b>	<b>0.267</b>	<b>45030</b>	<b>168651.69</b>	<b>3.04</b>	

301	工程监理费	公路公里	0.267	14887	55756.55	1.01	建设工程监理收费标准[2007]670号文，按洪营商办字【2021】10号文打折计算
303	工程设计费	公路公里	0.267	30143	112895.13	2.04	《工程勘察设计收费管理规定》计价格[2002]10号文，按洪营商办字【2021】10号文打折计算
<b>4</b>	<b>第四部分 预备费</b>	<b>公路公里</b>	<b>0.267</b>	<b>68352</b>	<b>256000.00</b>	<b>4.62</b>	
401	基本预备费	公路公里	0.267	68352	256000.00	4.62	1367031*5%
5	第一至四部分合计	公路公里	0.267	1480413	5544617.98	100.00	1367031+0+45030+68352
<b>6</b>	<b>公路基本造价</b>	<b>公路公里</b>	<b>0.267</b>	<b>1480413</b>	<b>5544617.98</b>	<b>100.00</b>	1480413+0+0