

南昌市湾里管理局经济发展办公室文件

湾经发投字（2024）47号

关于梅岭镇团结村阳明岭道路边坡修护工程 初步设计及概算审查的批复

南昌市湾里管理局梅岭镇人民政府：

你单位报来“关于申请审批《梅岭镇团结村阳明岭道路边坡修护工程初步设计及概算》报告的函”及相关资料收悉。根据南昌市工程咨询有限公司出具的评审报告，现就有关事项批复如下：

一、项目名称及代码：梅岭镇团结村阳明岭道路边坡修护工程
(项目代码为：2401-360105-04-05-980420)

二、项目建设地址、建设内容与规模

建设地址位于梅岭镇团结村阳明岭自然村，维修路段位于自然村村口千年银杏树旁。

主要建设内容及规模：该项目道路主线全长66米，建设内容包括：路面修复69.86m²、级配碎石调平层69.86m²、新建挡土墙474.72m³、场地硬化271.77m²。

三、原则同意《梅岭镇团结村阳明岭道路边坡修护工程初步设计及概算》评估报告中的评估会专家组意见，请参照该意见认真修改完善，使其更加经济、安全、合理。

四、请按照专家意见并结合现行各有关规范的要求认真组织下一阶段设计，按规定做好各项有关工作，工程实施过程中应严格控制工程概算，并确保工程质量。

五、其它：本批复有效期为2年。凡涉及其他部门的具体问题应严格执行国家有关标准与规范，并办理相关手续。

六、概算：项目概算总投资为54.17万元，其中工程费用48.73万元，工程建设其他费用3.00万元，基本预备费2.44万元，资金来源为中央及省、市级财政补助，自筹及其它。

此复

附件：梅岭镇团结村阳明岭道路边坡修护工程初步设计及概算
汇总表

2024年3月22日

（此件主动公开）

概算总表

项目名称：梅岭镇团结村阳明岭道路边坡修护工程

单位：万元

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备 注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路 公里	0.066	487294	7383242.42	89.96	
102	路基工程	km	0.066	401044	6076424.24	74.04	
LJ01	场地清理	km	0.066	8073	122318.18	1.49	
LJ0101	清理与掘除	km	0.066	6347	96166.67	1.17	
LJ010101	清除表土	m ³	260.310	4217	16.20	0.78	
LJ010102	伐树、挖根	棵	62.000	2130	34.35	0.39	
LJ0102	挖除旧路面	m ³	20.040	1726	86.13	0.32	
LJ010201	挖除 20cm 厚原破损砼面板	m ³	13.970	1277	91.41	0.24	
LJ010202	挖除 10cm 厚粒料基层	m ³	6.990	198	28.33	0.04	
LJ010204	挖除圪工	m ³	6.070	251	41.35	0.05	
LJ06	排水工程	m	66.000	846	12.82	0.16	
LJ0607	其他排水工程	m	66.000	846	12.82	0.16	
LJ060701	C20 砼拦水带	m	66.000	846	12.82	0.16	
LJ07	路基防护与加固工程	m	89.580	391910	4374.97	72.35	
LJ0701	一般边坡防护与加固	m	89.580	391910	4374.97	72.35	
LJ070101	C20 砼挡土墙	m ³	474.720	391910	825.56	72.35	
LJ08	路基其他工程	m ²	132.000	215	1.63	0.04	
LJ0801	路基夯实	m ²	132.000	215	1.63	0.04	
103	路面工程	km	0.066	64996	984787.88	12.00	

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
LM02	水泥混凝土路面	m ²	341.630	54793	160.39	10.12	
LM0201	路面垫层	m ²	341.630	13426	39.30	2.48	
LM020101	碎石垫层	m ²	341.630	13426	39.30	2.48	
LM02010101	20cm厚级配碎石垫层	m ²	271.770	11859	43.64	2.19	
LM02010102	10cm厚级配碎石调平层	m ²	69.860	1567	22.43	0.29	
LM0205	水泥混凝土面层	m ²	341.630	41367	121.09	7.64	
LM020501	20cm厚水泥混凝土面板	m ²	341.630	40839	119.54	7.54	
LM020502	拉杆及传力杆	t	0.097	528	5443.30	0.10	
LM05	路面排水	m	16.000	10203	637.69	1.88	
LM0504	排水管	m	16.000	10203	637.69	1.88	
LM050402	横向排水管	m/道	16.000/2.000	10203	637.69/5101.50	1.88	
LM05040202	D=0.2m双壁波纹管长度	m	6.000	2361	393.50	0.44	
LM05040201	D=0.8m双壁波纹管长度	m	10.000	7842	784.20	1.45	
107	交通工程及沿线设施	公路公里	0.066	6310	95606.06	1.16	
10701	交通安全设施	公路公里	0.066	6310	95606.06	1.16	
JA01	护栏	m	66.000	6310	95.61	1.16	
JA0105	钢护栏	m	66.000	6310	95.61	1.16	
JA010501	波形钢板护栏	m	66.000	6310	95.61	1.16	
JA01050101	Gr-C-2C(蓝色)新建	m	26.000	4183	160.88	0.77	
JA01050102	Gr-C-2E(蓝色)拆除后重新安装	m	40.000	2127	53.18	0.39	

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
109	其他工程	公路公里	0.066	1290	19545.45	0.24	
10901	原护栏拆除	m	24.000	360	15.00	0.07	
10902	垃圾分类设施迁移	套	1.000	500	500.00	0.09	
10903	标志牌迁移	套	1.000	430	430.00	0.08	
110	专项费用	元		13654		2.52	
11001	施工场地建设费	元		6453		1.19	21511*0.3
11002	安全生产费	元		7201		1.33	480093*1.5%
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	0.066				
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	0.066	30021	454863.64	5.54	
301	建设项目管理费	公路公里	0.066	7824	118545.45	1.44	
30103	工程监理费	公路公里	0.066	4824	73090.91	0.89	按建设工程监理收费标准[2007]670号计算,参考洪营商办字【2021】10号文打3折
30105	施工图审查费	公路公里	0.066	3000	45454.55	0.55	
303	建设项目前期工作费	公路公里	0.066	22197	336318.18	4.10	
30301	工程勘察费	公路公里	0.066	3119	47257.58	0.58	按《工程勘察设计收费标准(2002年修订本)》计算,参考洪营商办字【2021】10号文打8折
30302	工程设计费	公路公里	0.066	17543	265803.03	3.24	按《工程勘察设计收费标准(2002年修订本)》计算,参考洪营商办字【2021】10号文打8折

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
30304	工程造价咨询费	公里	0.066	1535	23257.58	0.28	按(赣价协(2015)9号)文计算,参考洪营商办字【2021】10号文打7折
4	第四部分 预备费	公里	0.066	24365	369166.67	4.50	
401	基本预备费	公里	0.066	24365	369166.67	4.50	487294*5%
5	第一至四部分合计	公里	0.066	541680	8207272.73	100.00	487294+0+30021+24365
6	公路基本造价	公里	0.066	541680	8207272.73	100.00	541680+0+0